



**ESTADO DO ACRE**

**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO  
E  
PAVIMENTAÇÃO  
DA  
AVENIDA EXPOACRE**

**Alçada do Projeto**      Federal       Estadual       Outros

JUNHO DE 2024

## **SUMÁRIO**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Título do projeto.....  | 3  |
| 2.    | Proponente do projeto.....  | 3  |
| 3.    | Resumo.....   | 3  |
| 4.    | Contextualização.....   | 3  |
| 5.    | Objetivo Geral.....   | 3  |
| 6.    | Objetivo Específico .....   | 4  |
| 7.    | Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública .... | 4  |
| 8.    | Metodologia.....  | 4  |
| 8.1.  | Público Alvo do projeto.....  | 4  |
| 8.2.  | Localização no território (com mapa).....                                     | 4  |
| 8.3.  | Localização do trecho a ser executado (com mapa) .....                        | 4  |
| 8.4.  | Plano de diretrizes do Sistema Viário.....                                    | 5  |
| 8.5.  | Procedimentos .....   | 6  |
| 8.6.  | Estudos Ambientais .....  | 6  |
| 9.    | Meta (s)/ Etapa(s) do projeto.....  | 6  |
| 10.   | Resultado e Impacto esperado.....   | 22 |
| 11.   | Equipe gestora do projeto.....  | 22 |
| 11.1. | Equipe executora .....  | 22 |
| 11.2. | Equipe de apoio.....  | 22 |
| 12.   | Investimento .....  | 23 |
| 12.1. | Fonte de recurso .....  | 23 |
| 12.2. | Valor do projeto .....  | 23 |
| 12.3. | Cronograma Físico-Financeiro .....  | 23 |
| 13.   | Gestão de Risco.....  | 25 |
| 13.1. | Indicador do projeto.....   | 25 |
| 13.2. | Análise de Risco .....  | 25 |
| 14.   | Referências.....  | 28 |
| 15.   | Anexo .....   | 28 |

## **1. Título do projeto**

Projeto de Implantação e Pavimentação da Avenida Expoacre – trecho 1 e 2

## **2. Proponente do projeto**

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – **DERACRE**, CNPJ nº 04.031.258/0001-06, Via Chico Mendes, Rio Branco – Acre, CEP nº 69.906-150, tel. (68) 3221-4080 / 3221 – 7981.

## **3. Resumo**

O projeto tem por objetivo traçar as premissas, características básicas e resultados esperados sobre a implantação e pavimentação da Avenida Expoacre.

A implantação da Avenida da Expoacre se divide em 02 (dois) trechos, no qual o trecho 01 - interliga a rotatória do Posto do Correntão até a rotatória da Expoacre na AC 40, o trecho 02 – interliga a Rodovia AC 40 até rotatória da Via Verde com a Estrada do Amapá.

Seu objetivo é buscar uma ligação alternativa da Rod. BR 364 com a Rod. AC 40 e a Via Verde, na Estrada do Amapá, visa garantir o melhor fluxo e segurança dos veículos/usuário, melhorando e reduzindo o congestionamento e transtorno diário na Rotatória da Corrente.

## **4. Contextualização**

Rio Branco, capital do Estado do Acre, estar consolidada como centro de toda economia e polo de distribuição para todo território estadual, com interligação nacional através da BR 364, o que gera grande concentração de tráfego na chegada e saída da cidade, resultando em transtorno na mobilidade, principalmente para o abastecimento da cidade e distribuição de produtos e cargas com veículos de grande porte, e com isso impõem a necessidade eminente da implantação da Avenida da Expoacre para o desafogo do tráfego interno, externo e de distribuição de produtos e serviços para todo território estadual. E para isso, necessário sua implantação, propiciando o descongestionamento da entrada e saída da cidade de Rio Branco com redistribuição do tráfego de veículos pesados do transporte de cargas, objetos, animais e pessoas, desviando os trajetos pelas vias centrais, evitando engarrafamento e transtornos no trânsito da cidade.

## **5. Objetivo Geral**

O objetivo principal do projeto é propiciar uma nova alternativa de acesso à BR-364 criando uma ligação viária com os bairros da região norte da cidade de Rio Branco no intuito de reduzir o fluxo de veículos nas demais avenidas da cidade.

## **6. Objetivo Específico**

Proporcionar uma nova rota, conectar vários bairros da região, melhorar a qualidade do trânsito.

## **7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública**

Convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional/Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e o Governo do Estado do Acre, conforme regras previstas no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA 2020-2023.

## **8. Metodologia**

### **8.1. Público Alvo do projeto**

É aplicado a população usuária do transporte rodoviário público/privado, modal responsável pelo abastecimento e exportação de produtos que movimenta a economia do Estado que contará com vias alternativas de deslocamento rápido e seguro.

### **8.2. Localização no território (com mapa)**




*Figura 1 - Localização Geográfica do Município de Rio Branco/AC*

### **8.3. Localização do trecho a ser executado (com mapa)**



#### 8.4. Plano de diretrizes do Sistema Viário



## **8.5. Procedimentos**

O projeto de engenharia para a implantação da Avenida Expoacre tem por objetivo é propiciar uma nova alternativa de acesso à BR-364 criando uma ligação viária com os bairros da região norte da cidade de Rio Branco no intuito de reduzir o fluxo de veículos nas demais avenidas da cidade. E para isso, levou se em consideração o desenvolvimento do Estado. Portanto, este projeto é constituído por 04 (quatro) volumes: Volume 1 – Relatório do Projeto; Volume 2 – Projeto de execução; volume 3 – Notas de serviços e cálculos de volume; volume 4 – Orçamento/cronograma. Este projeto refere-se às obras de terraplanagem, pavimentação (camada de sub-base, base e revestimento do tipo concreto asfáltico nas faixas de rolamento e tratamento superficial duplo nos acostamentos), drenagem, sinalização e obras complementares: calçamento. As características adotadas na elaboração do projeto atendem as determinações contidas no Escopo básico para a elaboração de projeto executivo do DNIT.

## **8.6. Estudos Ambientais**

Não houve necessidade de realizar estudo.

## **9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto**

Abaixo inserido as tabelas, no entanto foram alteradas e retiradas os seguintes campos como: tipo de despesas (investimento/custeio), tempo de execução (mês/ano), pois esses inseridos dentro do Cronograma físico financeiro.

OBJETO: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA EXPOACRE  
 MUNICÍPIO: RIO BRANCO / AC  
 ENDERECO: ROTATÓRIA ESTRADA AMAPA/ BR-364  
 DATA: 10/06/2024

| ITEM      | CÓDIGO         | FONTE   | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS   | UND | QUANT.     | CUSTO UNITÁRIO |          | CUSTO PARCIAL |
|-----------|----------------|---------|---|-----|------------|----------------|----------|---------------|
|           |                |         |   |     |            | S/ B.D.I       | C/ B.D.I |               |
| A         |                |         | SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS E MOBILIZAÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA                                      |     |            |                |          | 1.267.094,42  |
| A.1       |                |         | SERVICOS PRELIMINARES   | M²  | 24,00      | 358,99         | 445,26   | 190.086,68    |
| A.1.1     | <u>COMP_01</u> | PROPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA  | M²  | 24,00      | 358,99         | 445,26   | 10.686,24     |
| A.1.2     |                |         | EQUIPAMENTO   | TKM | 177.560,00 | 0,75           | 0,93     | 165.130,80    |
| A.1.2.1   | 5914637        | SICRO3  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA  |     |            |                |          |               |
| A.1.2.2   |                |         | CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO -DESLOCAMENTO)  |     |            |                |          |               |
| A.1.2.2.1 | E9667          | SICRO3  | CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TRUCK (14 M3) - 12 UNIDADE   | UN  | 24,00      | 314,04         | 366,80   | 8.803,20      |
| A.1.2.2.2 | E9571          | SICRO3  | CAMINHÃO PIPA IRRIGADOR (10.000 LITROS) - UNIDADE 2   | UN  | 4,00       | 354,68         | 414,26   | 1.657,04      |
| A.1.2.2.3 | E9041          | SICRO3  | CAMINHAO GUINDAUTO (15 TON.) - 01 UNIDADE   | UN  | 2,00       | 422,49         | 493,46   | 986,92        |
| A.1.2.2.4 | E9509          | SICRO3  | CAMINHAO ESPARGISOR (6.000 LITROS) - 01 UNIDADE   | UN  | 2,00       | 282,99         | 330,54   | 661,08        |
| A.1.2.2.5 | E9687          | SICRO3  | CAMINHÃO CARROCERIA TIPO3/4 - 02 UNIDADES   | UN  | 4,00       | 157,91         | 184,43   | 737,72        |
| A.1.2.2.6 | E9145          | SICRO3  | CAMINHÃO BETONEIRA TRACADO - 02 UNIDADES  | UN  | 4,00       | 304,72         | 355,92   | 1.423,68      |
| A.2       |                |         | CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( PRINCIPAL E SECUNDARIO )   |     |            |                |          | 327.631,49    |
| A.2.1     | 93207          | SINAPI  | CANTEIRO DE OBRA EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTETRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M²  | 42,96      | 1.021,77       | 1.267,30 | 54.443,21     |

## ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO

|          |  |         |   |    |        |           |           |            |
|----------|--|---------|---|----|--------|-----------|-----------|------------|
| A.2.1.2  | 93208  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, SEM FORRO.  | M² | 48,00  | 841,43    | 1.043,63  | 50.094,24  |
| A.2.1.3  | 93210  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.   | M² | 50,00  | 620,50    | 769,61    | 38.480,50  |
| A.2.1.4  | 93212  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.   | M² | 40,00  | 989,72    | 1.227,55  | 49.102,00  |
| A.2.1.5  | 93585  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  | M² | 8,00   | 952,76    | 1.181,71  | 9.453,68   |
| A.2.1.6  | 93582  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE GALPÃO / CARPINTARIA / FERRAGEM / MANUTENÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.  | M² | 100,00 | 303,65    | 376,62    | 37.662,00  |
| A.2.1.7  | 101201   | SINAPI  | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADE Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                      | M  | 640,00 | 67,71     | 83,98     | 53.747,20  |
| A.2.1.8  | 93243  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  | UN | 2,00   | 11.294,10 | 14.008,07 | 28.016,14  |
| A.2.1.9  | 101510   | SINAPI  | AF_02/2016 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                        | UN | 2,00   | 2.037,04  | 2.526,54  | 5.053,08   |
| A.2.1.10 | 100600   | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTRAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 2,00   | 636,72    | 789,72    | 1.579,44   |
| A.2.2    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( PRAZO DE EXECUÇÃO 10 MESES ) |         |   |    | %      | 100,00    | 4.175,63  | 517.903,00 |
| A.2.2.1  | <u>COMP-14</u>                                       | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   |    | %      | 100,00    | 4.179,03  | 517.903,00 |
| A.3      | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA / PREVENTIVA DA OBRA          |         |   |    |        |           |           | 22.617,04  |
| A.3.1    | <u>COMP-07</u>                                       | PRÓPRIO | CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS (1,0X0,75)M   | UN | 32,00  | 192,23    | 238,42    | 7.629,44   |
| A.3.2    | 00034498   | SINAPI  | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)   | UN | 40,00  | 81,55     | 95,25     | 3.810,00   |
| A.3.3    | 5216111  | SICRO3  | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO   | UN | 40,00  | 112,89    | 140,02    | 5.608,80   |
| A.3.4    | 5213416  | SICRO3  | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + I  | M² | 10,00  | 409,90    | 508,40    | 5.084,00   |
| A.3.5    | 00037525   | SINAPI  | TELAS PLÁSTICAS TECIDAS LISTRADAS BRANCAS E LARANJAS, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)  | M  | 160,00 | 2,64      | 3,08      | 492,80     |
| A.4      | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROGRAMA DE SEGURANÇA            |         |   |    |        |           |           | 208.856,21 |
| A.4.1    | SERVIÇOS DE ESTUDO GEOTÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO |         |   |    | H      | 120,00    | 127,78    | 158,49     |
| A.4.1.1  | 90778  | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO CIVIL OU GEÓLOGO  |    |        |           |           | 19.018,80  |

|  |            |         |  |     |            |          |          |              |
|--|------------|---------|--|-----|------------|----------|----------|--------------|
| A.4.1.2  | 88322      | SINAPI  | 01 TÉCNICO DE SONDAGEM E LABORATORISTA   | H   | 240,00     | 61,04    | 75,71    | 18.170,40    |
| A.4.1.3  | 88255      | SINAPI  | 02 AUXILIAR TÉCNICO  | H   | 480,00     | 20,51    | 25,44    | 12.211,20    |
| <b>A.4.2 SERVIÇOS TÉCNICOS DE DETALHAMENTO/PROJETO EXECUTIVO</b> |            |         |  |     |            |          |          |              |
| A.4.2.1  | 90779      | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO CONSULTOR  | H   | 40,00      | 152,14   | 188,70   | 7.548,00     |
| A.4.2.2  | 90778      | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO COORDENADOR E CALCULISTA   | H   | 80,00      | 127,78   | 158,49   | 12.679,20    |
| A.4.2.3  | 90777      | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR   | H   | 180,00     | 121,83   | 151,11   | 27.199,80    |
| A.4.2.4  | 88255      | SINAPI  | 02 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA  | H   | 480,00     | 20,51    | 25,44    | 12.211,20    |
| <b>A.4.3 SERVIÇOS DE APOIO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO</b>      |            |         |  |     |            |          |          |              |
| A.4.3.1  | 90778      | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO COORDENADOR  | H   | 160,00     | 127,78   | 158,49   | 25.358,40    |
| A.4.3.2  | 90777      | SINAPI  | 01 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR   | H   | 320,00     | 121,83   | 151,11   | 48.355,20    |
| A.4.3.3  | 88255      | SINAPI  | 01 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA  | H   | 640,00     | 20,51    | 25,44    | 16.281,60    |
| <b>A.4.4 PROGRAMA DE SEGURANÇA DO TRABALHO</b>                   |            |         |  |     |            |          |          |              |
| A.4.4.1  | PROGSEG-01 | PRÓPRIO | LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO)  | UND | 1,00       | 3.387,20 | 3.956,25 | 3.956,25     |
| A.4.4.2  | PROGSEG-02 | PRÓPRIO | PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO  | UND | 1,00       | 2.102,40 | 2.455,60 | 2.455,60     |
| A.4.4.3  | PROGSEG-03 | PRÓPRIO | PCMOS (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL)  | UND | 1,00       | 2.920,00 | 3.410,56 | 3.410,56     |
| <b>B EXECUÇÃO DA OBRA DA AVENIDA E DAS ROTATÓRIAS</b>            |            |         |  |     |            |          |          |              |
| <b>B.6 TERRAPLANAGEM</b>   |            |         |  |     |            |          |          |              |
| B.6.1  | 5501700    | SICRO3  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  | M²  | 81.155,76  | 0,54     | 0,67     | 54.374,36    |
| B.6.1.1  |            |         | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOQUEGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | M³  | 16.231,15  | 9,14     | 11,34    | 184.061,26   |
| B.6.1.2  | 100974     | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA           | M³  | 44.947,27  | 8,03     | 9,96     | 447.674,81   |
| B.6.1.3  | 102290     | SINAPI  | ESCAVACÃO MECANIZADA EM SOLO MOLO, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA  | M³  | 282.312,09 | 1,86     | 2,17     | 612.617,24   |
| B.6.1.4  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA   | M³  | 61.178,42  | 4,07     | 5,05     | 308.951,03   |
| B.6.1.5  | 4413984    | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO   | M³  | 43.401,79  | 37,35    | 43,62    | 1.893.185,95 |
| B.6.1.6  | COTAÇÃO-06 | PRÓPRIO | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) PARA ATERRO                         | M³  | 434.125,39 | 1,86     | 2,17     | 942.052,10   |
| B.6.1.7  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA ATERRO - DMT 7,0 KM   | M³  |            |          |          |              |

|              |                |                          |  |  |                      |                  |              |                   |
|--------------|----------------|--------------------------|--|--|----------------------|------------------|--------------|-------------------|
| B.6.1.8      | 5502278        | SICRO3                   | COMPACTAÇÃO DE ATERRROS A 100% DO PROCTOR NORMAL                   | M <sup>3</sup>   | 39.456,17            | 5,18             | 6,42         | 253.368,61        |
| <b>B.6.2</b> | <b>4413905</b> | <b>SICRO3</b>            | <b>HIDROSSEMEADURA</b>   | <b>M<sup>2</sup></b>   | <b>18.306,61</b>     | <b>6,49</b>      | <b>8,05</b>  | <b>147.368,21</b> |
| B.6.2.1      |                |                          | HIDROSSEMEADURA  |  |                      |                  |              |                   |
| <b>B.7</b>   | <b>B.7.1</b>   | <b>101119</b>            | <b>SINAPI</b>  | <b>ESCARIFICAÇÃO DA CAMADA DE "PAVIMENTO EXISTENTE"</b>  | <b>M<sup>3</sup></b> | <b>84,00</b>     | <b>8,64</b>  | <b>10,72</b>      |
| B.7.1.1      |                | 90882                    | SINAPI   | ESCAVACÃO/REMOÇÃO DA CAMADA EXISTENTE  | M <sup>3</sup>       | 252,00           | 11,66        | 14,46             |
| B.7.1.2      |                | 100974                   | SINAPI   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO   | M <sup>3</sup>       | 327,60           | 9,14         | 11,34             |
| B.7.1.3      |                | <b>PROPRIO-</b>          | <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA</b>              | <b>M3XKM</b>   | <b>1.310,40</b>      | <b>1,86</b>      | <b>2,17</b>  | <b>2.843,57</b>   |
| B.7.1.4      |                | <b>COTAÇÃO-05</b>        |  |  |                      |                  |              |                   |
| B.7.1.5      |                | 100576                   | SINAPI   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO   | M <sup>2</sup>       | 840,00           | 2,54         | 3,15              |
| B.7.1.6      |                | 101767                   | SINAPI   | EXECUÇÃO DE SUB BASE COM MISTURA DE SOLO LATERÍTICO COM APROVEITAMENTO DA CAMADA DE PAVIMENTO EXISTENTE ESP: 20 CM (50% E 50%) | M <sup>3</sup>       | 168,00           | 28,44        | 35,27             |
| B.7.1.7      |                | 0006079                  | SINAPI   | FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (SUB BASE)   | M <sup>3</sup>       | 92,40            | 37,35        | 43,62             |
| B.7.1.8      |                | 4011256                  | SICRO3   | EXECUÇÃO DE BASE COM MISTURA DE SOLO LATERÍTICO E BRITA 01 ESP: 20 CM (70% E 30%)  | M <sup>3</sup>       | 156,00           | 146,84       | 182,13            |
| B.7.1.9      |                | <b>COTAÇÃO-06</b>        | <b>PROPRIO-FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (BASE)</b>              | <b>M3XKM</b>   | <b>120,12</b>        | <b>37,35</b>     | <b>43,62</b> | <b>5.239,63</b>   |
| B.7.1.10     |                | <b>PROPRIO-DMT 33 KM</b> | <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA BASE -</b>   |  |                      |                  |              |                   |
| B.7.1.11     |                | 100575                   | SINAPI   | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA BASE  | M <sup>2</sup>       | 780,00           | 0,13         | 0,16              |
| B.7.1.12     |                | <b>COMP-18</b>           | <b>PROPRIO-EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30</b>    |  |                      |                  |              |                   |
| B.7.1.13     |                | 96402                    | SINAPI   | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVO RR-2C  | M <sup>2</sup>       | 720,00           | 3,54         | 4,39              |
| B.7.1.14     |                | 95995                    | SINAPI   | REVESTIMENTO COM CAUQ ESP: 4,0 CM  | M <sup>3</sup>       | 28,80            | 2.555,95     | 3.170,14          |
| B.7.1.15     |                | 95876                    | SINAPI   | TRANSPORTE DE REVESTIMENTO COM CAUQ, ATÉ 10 KM   | M3XKM                | 144,00           | 2,33         | 2,89              |
| <b>B.7.2</b> | <b>B.7.2.1</b> | <b>100575</b>            | <b>SINAPI</b>  | <b>REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE TERRAPLANAGEM</b>  | <b>M<sup>2</sup></b> | <b>11.355,00</b> | <b>0,13</b>  | <b>0,16</b>       |
| B.7.2.2      |                | 96395                    | SINAPI   | EXECUÇÃO DE REATERRO   | M <sup>3</sup>       | 2.271,00         | 51,90        | 64,37             |
| B.7.2.3      |                | 96388                    | SINAPI   | EXECUÇÃO DE SUB BASE COM SOLO LATERÍTICO ESP: 20 CM  | M <sup>3</sup>       | 2.271,00         | 12,41        | 15,39             |
| B.7.2.4      |                | <b>COTAÇÃO-06</b>        | <b>PROPRIO-FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (SUB BASE)</b>          | <b>M3XKM</b>   | <b>2.498,10</b>      | <b>37,35</b>     | <b>43,62</b> | <b>108.967,12</b> |
| B.7.2.5      |                | <b>PROPRIO-05</b>        | <b>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA SUB-BASE</b> |  |                      |                  |              |                   |
| B.7.2.8      |                | 100575                   | SINAPI   | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA SUB BASE  | M <sup>2</sup>       | 11.355,00        | 0,13         | 0,16              |
| B.7.2.9      |                | <b>COMP-18</b>           | <b>PROPRIO-EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30</b>    |  |                      |                  |              |                   |

|              |                |         |   |       |            |          |          |              |
|--------------|----------------|---------|---|-------|------------|----------|----------|--------------|
| B.7.2.10     | 96402          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVO RR-2C       | M²    | 11.415,00  | 3,54     | 4,39     | 50.111,85    |
| B.7.2.11     | 4011110        | SICRO3  | REVESTIMENTO COM CAMADA DUPLA DE MICROASFÁLTO ESP: 1,5 CM                         | M²    | 11.415,00  | 21,97    | 27,25    | 311.058,75   |
| B.7.2.12     | COTAÇÃO-05     | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL ASFÁLTICO                           | M3XKM | 856,13     | 1,86     | 2,17     | 1.857,80     |
| <b>B.7.3</b> |                |         | <b>NOVOS PAVIMENTOS</b>   |       |            |          |          |              |
| B.7.3.1      | 100576         | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO  | M²    | 55.566,00  | 2,54     | 3,15     | 175.032,90   |
| B.7.3.2      | 96388          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SUB BASE COM SOLO LATERÍTICO ESP: 20 CM                               | M³    | 11.113,20  | 12,41    | 15,39    | 171.032,15   |
| B.7.3.3      | 00006679       | SINAPI  | FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (SUB BASE)  | M³    | 12.224,52  | 37,35    | 43,62    | 533.233,56   |
| B.7.3.4      | 4011256        | SICRO3  | EXECUÇÃO DE BASE COM MISTURA DE SOLO LATERÍTICO E BRITA 01 ESP: 20 CM (70% E 30%) | M³    | 10.685,00  | 146,84   | 182,13   | 1.946.059,05 |
| B.7.3.5      | COTAÇÃO-06     | PROPRIO | FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (BASE)  | M³    | 8.227,45   | 37,35    | 43,62    | 358.881,37   |
| B.7.3.7      | COTAÇÃO-05     | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA SUB - BASE E BASE              | M3XKM | 911.005,10 | 1,86     | 2,17     | 1.976.881,07 |
| B.7.3.10     | 100575         | SINAPI  | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA BASE   | M²    | 53.425,00  | 0,13     | 0,16     | 8.548,00     |
| B.7.3.11     | <u>COMP-18</u> | PROPRIO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30                                  | M²    | 53.425,00  | 10,77    | 13,36    | 713.758,00   |
| B.7.3.12     | 96402          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVO RR-2C       | M²    | 52.171,20  | 3,54     | 4,39     | 229.031,57   |
| B.7.3.13     | 95995          | SINAPI  | REVESTIMENTO COM CAUQ ESP: 4 CM   | M³    | 2.086,85   | 2.555,95 | 3.170,14 | 6.615.600,32 |
| B.7.3.14     | COTAÇÃO-05     | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL ASFÁLTICO                           | M3XKM | 10.434,24  | 1,86     | 2,17     | 22.642,30    |
| <b>B.7.5</b> |                |         | <b>REMENDO DE PAVIMENTO</b>   |       |            |          |          |              |
| B.7.5.1      | 5501706        | SICRO3  | ESCAVAÇÃO/REMOÇÃO DA CAMADA EXISTENTE COM RETROESCAVADEIRA                        | M³    | 326,40     | 6,79     | 8,42     | 2.748,29     |
| B.7.5.2      | 100974         | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO                                    | M³    | 424,32     | 9,14     | 11,34    | 4.811,79     |
| B.7.5.3      | COTAÇÃO-05     | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA                                    | M3XKM | 2.206,46   | 1,86     | 2,17     | 4.788,02     |
| B.7.5.4      | 100576         | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO  | M²    | 1.632,00   | 0,13     | 0,16     | 261,12       |
| B.7.5.5      | 4011256        | SICRO3  | EXECUÇÃO DE BASE COM MISTURA DE SOLO LATERÍTICO E BRITA 01 ESP: 20 CM (70% E 30%) | M³    | 326,40     | 146,84   | 182,13   | 59.447,23    |
| B.7.5.6      | 00006679       | SINAPI  | FORNECIMENTO DE SOLO LATERÍTICO (BASE)  | M³    | 251,33     | 37,35    | 43,62    | 10.963,01    |
| B.7.5.8      | COTAÇÃO-05     | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA BASE                           | M3XKM | 10.781,97  | 1,86     | 2,17     | 23.396,87    |
| B.7.5.10     | 100575         | SINAPI  | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA BASE   | M²    | 1.632,00   | 0,13     | 0,16     | 261,12       |
| B.7.5.11     | <u>COMP-18</u> | PROPRIO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30                                  | M²    | 1.632,00   | 10,77    | 13,36    | 21.803,52    |
| B.7.5.12     | 96402          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVO RR-2C       | M²    | 1.632,00   | 3,54     | 4,39     | 7.164,48     |
| B.7.5.13     | 95995          | SINAPI  | REVESTIMENTO COM CAUQ ESP: 4 CM   | M³    | 65,28      | 2.555,95 | 3.170,14 | 206.946,74   |

|          |                                     |         |   |                |            |          |          |              |
|----------|-------------------------------------|---------|---|----------------|------------|----------|----------|--------------|
| B.7.5.14 | COTAÇÃO-05                          | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL ASFALTICO   | M3XKM          | 261,12     | 1,86     | 2,17     | 566,63       |
| B.7.6    |                                     |         | <b>EXECUÇÃO DE CALÇADA</b>  |                |            |          |          |              |
| B.7.6.1  | 100575                              | SINAPI  | RASPAGEM E LIMPEZA DA ÁREA DA CALÇADA   | M <sup>2</sup> | 15.855,00  | 0,13     | 0,16     | 2.536,80     |
| B.7.6.2  | 100974                              | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO  | M <sup>3</sup> | 247,34     | 9,14     | 11,34    | 2.804,84     |
| B.7.6.3  | COTAÇÃO-05                          | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 883,97     | 1,86     | 2,17     | 1.918,21     |
| B.7.6.4  | 93382                               | SINAPI  | REATERRO MANUAL COMPACTAÇÃO MECANIZADA  | M <sup>3</sup> | 11.757,20  | 26,60    | 32,99    | 387.870,03   |
| B.7.6.5  | COTAÇÃO-06                          | PROPRIO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO  | M <sup>3</sup> | 12.932,92  | 37,35    | 43,62    | 564.133,97   |
| B.7.6.6  | COTAÇÃO-05                          | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO   | M3XKM          | 127.735,65 | 1,86     | 2,17     | 277.186,36   |
| B.7.6.7  | 93358                               | SINAPI  | ESCAVACÃO MANUAL DE BALDRAME  | M <sup>3</sup> | 723,52     | 85,60    | 106,17   | 76.816,12    |
| B.7.6.8  | <u>COMP-</u><br><u>159</u><br>94990 | PROPRIO | BALDRAME EM TIJOLO MACIÇO   | M <sup>2</sup> | 3.617,60   | 188,63   | 233,96   | 846.373,70   |
| B.7.6.9  |                                     | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO DE 20 MPA, ESP=6,0CM   | M <sup>3</sup> | 951,30     | 1.067,94 | 1.324,57 | 1.280.063,44 |
| B.8      |                                     |         | <b>MEIO FIO/SARJETA</b>   |                |            |          |          |              |
| B.8.1    |                                     |         | EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO FIO) (100X23X13X9) E SARJETA (25X7)  | M              | 13.292,00  | 65,29    | 80,98    | 1.076.386,16 |
| B.8.1.1  | ABC-DRE01                           | PROPRIO | EM CONCRETO 20 MPA, INCLUIDOS: ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, FORMA E ASSENTAMENTO                       | M              | 154,00     | 59,50    | 73,80    | 11.365,20    |
| B.8.1.2  | 2003377                             | SICRO3  | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA                         | M              | 28,00      | 195,86   | 242,93   | 6.802,04     |
| B.8.2    | <u>COMP-35</u>                      | PROPRIO | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 80 CM BASE X 10 CM ALTURA. | M              | 65,52      | 6,79     | 8,42     | 551,68       |
| B.8.3    | 5501796                             | SICRO3  | BOCA DE LOBO SIMPLES A IMPLANTAR (13 BOCAS DE LOBO)   | M <sup>3</sup> | 85,18      | 9,14     | 11,34    | 965,94       |
| B.8.3.1  |                                     | SINAPI  | ESCAVACÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA   | M3XKM          | 340,72     | 1,86     | 2,17     | 739,36       |
| B.8.3.2  | 100974                              | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO  | M <sup>3</sup> | 85,18      | 4,07     | 5,05     | 430,16       |
| B.8.3.3  | COTAÇÃO-05                          | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 4,68       | 6,40     | 7,94     | 37,16        |
| B.8.3.4  | 4413984                             | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO   | M <sup>3</sup> | 34,94      | 26,60    | 32,99    | 1.152,67     |
| B.8.3.5  | 1010116                             | SINAPI  | PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M ( ACERTO DO SOLO NATURAL )                     | M <sup>3</sup> | 38,43      | 37,35    | 43,62    | 1.676,32     |
| B.8.3.6  | 93382                               | SINAPI  | REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA  | M3XKM          | 349,71     | 1,86     | 2,17     | 758,87       |
| B.8.3.7  | COTAÇÃO-06                          | PROPRIO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO  | M3XKM          |            |          |          |              |
| B.8.3.8  | COTAÇÃO-05                          | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO   | M3XKM          |            |          |          |              |

|          |            |         |  |                |           |        |        |           |
|----------|------------|---------|--|----------------|-----------|--------|--------|-----------|
| B.8.3.9  | 94963      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.   | M <sup>3</sup> | 3,49      | 657,76 | 815,82 | 2.847,21  |
| B.8.3.10 | 103670     | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | M <sup>3</sup> | 3,49      | 298,16 | 369,81 | 1.290,64  |
| B.8.3.11 | 00007558   | SINAPI  | TIJOLO CERÂMICO MACÍCO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)  | UN             | 12.129,00 | 0,67   | 0,78   | 9.460,62  |
| B.8.3.12 | 87335      | SINAPI  | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.  | M <sup>3</sup> | 4,12      | 778,22 | 965,23 | 3.976,75  |
| B.8.3.13 | 87878      | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.   | M <sup>2</sup> | 2,48      | 5,68   | 7,04   | 17,46     |
| B.8.3.14 | 92411      | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.   | M <sup>2</sup> | 42,12     | 140,52 | 174,29 | 7.341,09  |
| B.8.3.15 | 96546      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.  | KG             | 175,50    | 16,86  | 20,91  | 3.669,71  |
| B.8.3.16 | 94970      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.   | M <sup>3</sup> | 3,51      | 717,84 | 890,34 | 3.125,09  |
| B.8.3.17 | 103670     | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | M <sup>3</sup> | 3,51      | 298,16 | 369,81 | 1.298,03  |
| B.8.4    |            |         | REDES DE DRENAGEM E BUEITROS TUBULARES   |                |           |        |        |           |
| B.8.4.1  | 90105      | SINAPI  | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UNA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADORA (0,26 M <sup>3</sup> /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M <sup>3</sup> | 1.769,53  | 8,86   | 10,99  | 18.787,73 |
| B.8.4.2  | 100974     | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBAS DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M <sup>3</sup> ).                                | M <sup>3</sup> | 2.222,39  | 9,14   | 11,34  | 25.201,90 |
| B.8.4.3  | COTAÇÃO-05 | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTÀ FORA   | M3XKM          | 8.222,06  | 1,86   | 2,17   | 17.841,87 |
| B.8.4.4  | 4413984    | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTÀ-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO  | M <sup>3</sup> | 2.222,39  | 4,07   | 5,05   | 11.223,07 |
| B.8.4.5  | 101622     | SINAPI  | PREPARE DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECHANIZADO.  | M <sup>3</sup> | 275,63    | 190,87 | 236,74 | 65.252,65 |
| B.8.4.6  | 96995      | SINAPI  | REATERRO MANUAL APTLOADO COM SOQUETE.  | M <sup>3</sup> | 502,69    | 51,90  | 64,37  | 32.358,16 |
| B.8.4.7  | 93382      | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.   | M <sup>3</sup> | 280,15    | 26,60  | 32,99  | 9.242,15  |
| B.8.4.8  | COTAÇÃO-06 | PROPRIO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO   | M <sup>3</sup> | 861,13    | 37,35  | 43,62  | 37.562,49 |
| B.8.4.9  | COTAÇÃO-05 | PROPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO  | M3XKM          | 8.126,83  | 1,86   | 2,17   | 17.635,22 |

|          |   |        |  |    |          |          |          |            |
|----------|---|--------|--|----|----------|----------|----------|------------|
| B.8.4.10 | 92214   | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M  | 251,00   | 495,16   | 614,15   | 154.151,65 |
| B.8.4.11 | 92212   | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M  | 106,00   | 306,12   | 379,68   | 40.246,08  |
| B.8.4.12 | 92210   | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M  | 126,00   | 163,95   | 203,35   | 25.622,10  |
| B.8.4.13 | 0804021   | SICRO3 | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  | M  | 58,00    | 525,51   | 651,79   | 37.803,82  |
| B.8.4.14 | 0804029   | SICRO3 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  | M  | 167,00   | 717,80   | 890,29   | 148.678,43 |
| B.8.4.15 | 0804037   | SICRO3 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  | M  | 23,00    | 1.070,23 | 1.327,41 | 30.530,43  |
| B.8.4.16 | 0804377   | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  | UN | 4,00     | 1.259,81 | 1.562,54 | 6.250,16   |
| B.8.4.17 | 0804385   | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  | UN | 16,00    | 2.160,30 | 2.679,42 | 42.870,72  |
| B.8.4.18 | 0804393   | SICRO3 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS  | UN | 2,00     | 3.404,08 | 4.222,08 | 8.444,16   |
| B.8.5    | <b>ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA COM GUITA CHAPÉU (97 UNIDADES)</b>   |        |  |    |          |          |          |            |
| B.8.5.1  | 94963   | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRAS 400 L.  | M³ | 21,62    | 657,76   | 815,82   | 17.638,03  |
| B.8.5.2  | 103670  | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  | M³ | 21,62    | 298,16   | 369,81   | 7.995,29   |
| B.8.5.3  | 92411   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.   | M² | 808,59   | 140,52   | 174,29   | 140.929,15 |
| B.8.5.4  | 94964   | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRAS 400 L.  | M³ | 57,55    | 728,43   | 903,47   | 51.994,70  |
| B.8.5.5  | 103670  | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  | M³ | 57,55    | 298,16   | 369,81   | 21.282,57  |
| B.8.5.6  | 96546   | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 NM - MONTAGEM.  | KG | 2.302,00 | 16,86    | 20,91    | 48.134,82  |
| B.8.6    | <b>DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRA TIPO RÁPIDO E DISSIPADOR DE ENERGIA</b> |        |  |    |          |          |          |            |
| B.8.6.1  | 2003391   | SICRO3 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRA TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | M  | 187,00   | 178,80   | 221,77   | 41.470,99  |
| B.8.6.2  | 2003475   | SICRO3 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS   | UN | 44,00    | 573,06   | 710,77   | 31.273,88  |

|          |            |          |   |       |
|----------|------------|----------|---|-------|
| B.8.7    |            |          | <b>BUEIRO SIMPLES CELULAR 1,50x1,50m (25 METROS)</b>  |       |
| B.8.7.1  | 102281     | SINAPI   | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA , PROF. MAIOR QUE 1,5 M , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA   | M³    |
| B.8.7.2  | 100979     | SINAPI   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE .  | M³    |
| B.8.7.3  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM |
| B.8.7.4  | 4413984    | SICRO3   | REGULARIZAÇÃO DE BOTAFORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.   | M³    |
| B.8.7.5  | 93382      | SINAPI   | REATERRO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO   | M³    |
| B.8.7.6  | COTAÇÃO-06 | PRÓPRIO  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO   | M3XKM |
| B.8.7.7  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIOS | BOCA DE BSAC 1,50 X 1,50 M - ESCONDIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CORPO DE BSAC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,80 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | UN    |
| B.8.7.8  | 0705225    | SICRO3   | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.   | M     |
| B.8.7.9  | 0705169    | SICRO3   | <b>BUEIRO CELULAR DUPLO 1,50x1,50m (25 METROS)</b>  | M³    |
| B.8.7.10 | 1505879    | SICRO3   | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA , PROF. MAIOR QUE 1,5 M , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE .                | M³    |
| B.8.8    |            |          | <b>BUEIRO CELULAR DUPLO 1,50x1,50m (25 METROS)</b>  |       |
| B.8.8.1  | 102281     | SINAPI   | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA , PROF. MAIOR QUE 1,5 M , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA   | M³    |
| B.8.8.2  | 100979     | SINAPI   | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE .  | M³    |
| B.8.8.3  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM |
| B.8.8.4  | 4413984    | SICRO3   | REGULARIZAÇÃO DE BOTAFORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.   | M³    |
| B.8.8.5  | 93382      | SINAPI   | REATERRO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO   | M³    |
| B.8.8.6  | COTAÇÃO-06 | PRÓPRIO  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO   | M3XKM |
| B.8.8.7  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIOS | BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONDIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,80 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS. | UN    |
| B.8.8.8  | 0705314    | SICRO3   | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.   | M     |
| B.8.8.9  | 0705257    | SICRO3   | <b>BUEIRO DUPLO CELULAR 2,00x2,00m (64 METROS)</b>  | M³    |
| B.8.8.10 | 1505879    | SICRO3   | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA , PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 METROS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA  | M³    |
| B.8.9    |            |          | <b>BUEIRO DUPLO CELULAR 2,00x2,00m (64 METROS)</b>  |       |
| B.8.9.1  | 90095      | SINAPI   | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA , PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 METROS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA  | M³    |

|          |            |         |   |                |           |           |           |              |
|----------|------------|---------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| B.8.9.2  | 100079     | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE.   | M <sup>3</sup> | 2.961,09  | 7,11      | 8,82      | 26.116,81    |
| B.8.9.3  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 8.883,27  | 1,86      | 2,17      | 19.276,70    |
| B.8.9.4  | 4413984    | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO   | M <sup>3</sup> | 2.961,09  | 4,07      | 5,05      | 14.953,50    |
| B.8.9.5  | 93382      | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  | M <sup>3</sup> | 1.548,16  | 26,60     | 32,99     | 51.073,80    |
| B.8.9.6  | COTAÇÃO-06 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO  | M <sup>3</sup> | 1.792,98  | 37,35     | 43,62     | 74.283,99    |
| B.8.9.7  | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO   | M3XKM          | 17.710,99 | 1,86      | 2,17      | 38.432,85    |
| B.8.9.8  | 0705322    | SICRO3  | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDISTADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS.  | UN             | 4,00      | 23.355,00 | 28.967,21 | 115.868,84   |
| B.8.9.9  | 0705273    | SICRO3  | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS.                 | M              | 64,00     | 5.672,37  | 7.035,44  | 450.268,16   |
| B.8.9.10 | 1505879    | SICRO3  | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.   | M <sup>3</sup> | 259,20    | 4665,98   | 579,20    | 150.128,64   |
| B.8.10   |            |         | LIMPEZA/ESCAVAÇÃO DE VALAS  |                |           |           |           |              |
| B.8.10.1 | 90091      | SINAPI  | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M <sup>3</sup> | 2.562,80  | 6,30      | 7,81      | 20.015,47    |
| B.8.10.2 | 4413984    | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO   | M <sup>3</sup> | 2.562,80  | 4,07      | 5,05      | 12.942,14    |
| B.8.11   |            |         | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL SCC 01 - (205 METROS )  |                |           |           |           |              |
| B.8.11.1 | 2003349    | SICRO3  | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIALS   | M              | 205,00    | 82,46     | 102,28    | 20.967,40    |
| B.8.12   |            |         | REMOÇÃO DE BARRAGEM   |                |           |           |           |              |
| B.8.12.1 | 90091      | SINAPI  | ESCAVACÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1 <sup>a</sup> CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M <sup>3</sup> | 4.250,00  | 6,30      | 7,81      | 33.192,50    |
| B.8.12.2 | 100079     | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE.   | M <sup>3</sup> | 5.525,00  | 7,11      | 8,82      | 48.730,50    |
| B.8.12.3 | COTAÇÃO-05 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 22.100,00 | 1,86      | 2,17      | 47.957,00    |
| B.8.12.4 | 4413984    | SICRO3  | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO   | M <sup>3</sup> | 5.525,00  | 4,07      | 5,05      | 27.901,25    |
| B.8.13   |            |         | VALETA DE PROTEÇÃO  |                |           |           |           |              |
| B.8.13.1 | 2003311    | SICRO3  | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 02   | M              | 1.955,00  | 37,73     | 46,80     | 91.494,00    |
| C        |            |         | CONSTRUÇÃO DA PONTE ( C = 24,0 M X L = 13,60 M - A = 326,4 M <sup>2</sup> )   |                |           |           |           | 1.610.306,23 |
| C.1      |            |         | INFRAESTRUTURA  |                |           |           |           |              |
| C.1.1    | 2306012    | SICRO3  | ESTACAS ESTACA STRAUZZ D = 45 CM - CONFECÇÃO  | M              | 510,00    | 24,30     | 30,14     | 15.371,40    |

|          |            |        |  |                |          |          |          |            |
|----------|------------|--------|--|----------------|----------|----------|----------|------------|
| C.1.1.2  | 23006735   | SICRO3 | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 600 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA - POSICIONAMENTO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (COM EXCEDENTE DE 15,0%)   | M              | 127,50   | 1.057,35 | 1.311,43 | 167.207,33 |
| C.1.1.3  | 0407819    | SICRO3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA Ø 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | KG             | 7.257,60 | 12,72    | 15,78    | 114.524,93 |
| C.1.1.4  | 00001525   | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM  | M <sup>3</sup> | 81,11    | 1.487,76 | 1.737,70 | 140.944,85 |
| C.1.1.5  | 103673     | SINAPI | BLOCOS E VIGAS ESCAVACÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | M <sup>3</sup> | 81,11    | 41,71    | 51,73    | 4.195,82   |
| C.1.1.6  | 5914569    | SICRO3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 973,32   | 0,69     | 0,86     | 837,06     |
| C.1.2    | 5501706    | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO   | M <sup>3</sup> | 140,35   | 6,79     | 8,42     | 1.181,75   |
| C.1.2.2  | 100074     | SINAPI | PROPRIÓ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA   | M <sup>3</sup> | 140,35   | 9,14     | 11,34    | 1.591,57   |
| C.1.2.3  | COTAÇÃO-05 |        | REATERRO MANUAL COMPACTAÇÃO MECANIZADA   | M <sup>3</sup> | 1459,64  | 1,86     | 2,17     | 3.167,42   |
| C.1.2.4  | 4413884    | SICRO3 | PROPRIÓ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO  | M <sup>3</sup> | 140,35   | 4,07     | 5,05     | 708,77     |
| C.1.2.5  | COTAÇÃO-06 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021  | M <sup>3</sup> | 116,47   | 37,35    | 43,62    | 5.088,42   |
| C.1.2.6  | 93382      | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA Ø 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | M3XKM          | 116,47   | 26,60    | 32,99    | 3.842,35   |
| C.1.2.7  | COTAÇÃO-05 | SINAPI | TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL PARA REATERRO  | M <sup>3</sup> | 211,29   | 1,86     | 2,17     | 2.628,50   |
| C.1.2.8  | 94962      | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021  | M <sup>3</sup> | 2,39     | 580,00   | 719,37   | 1.719,29   |
| C.1.2.9  | 00001525   | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAVENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 | M <sup>3</sup> | 71,64    | 1.487,76 | 1.737,70 | 124.488,83 |
| C.1.2.10 | 103673     | SINAPI | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO MESOESTRUTURA   | TKM            | 71,64    | 41,71    | 51,73    | 3.705,94   |
| C.1.2.11 | 5914569    | SICRO3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA Ø 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | TKM            | 171,94   | 0,69     | 0,86     | 147,86     |
| C.1.2.12 | 96531      | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM  | M <sup>2</sup> | 117,28   | 91,54    | 113,54   | 13.315,97  |
| C.1.2.13 | 0407819    | SICRO3 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM  | KG             | 5.918,43 | 12,72    | 15,78    | 93.392,83  |
| C.2      | 00001525   | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM  | M <sup>3</sup> | 40,68    | 1.487,76 | 1.737,70 | 70.689,64  |
| C.2.2    | 103673     | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA Ø 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | M <sup>3</sup> | 40,68    | 41,71    | 51,73    | 2.104,38   |
| C.2.3    | 5914569    | SICRO3 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M3 ROVIA PAVIMENTADA DMT = 5,00KM  | TKM            | 97,63    | 0,69     | 0,86     | 83,96      |

|         |                            |                            |   |                 |           |          |          |              |
|---------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|--------------|
| C.2.4   | 04007819                   | SICRO3                     | ARMADAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACÃO<br>(COM EXCEDENTE DE 15,0%)  | KG              | 2.190,08  | 12,72    | 15,78    | 34.559,46    |
| C.2.5   | 92269                      | SINAPI                     | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | M <sup>2</sup>  | 255,44    | 103,92   | 128,89   | 32.923,66    |
| C.2.6   | 03007731                   | SICRO3                     | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS<br>MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | DM <sup>3</sup> | 134,00    | 112,69   | 139,77   | 18.729,18    |
| C.3     | 00001525                   | SINAPI                     | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM<br>BRITA Ø 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE<br>BOMBEAMENTO (NBR 8953)             | M <sup>3</sup>  | 111,35    | 1.487,76 | 1.737,70 | 193.492,90   |
| C.3.1   | 103673                     | SINAPI                     | TRANSPORTE CAMINHÃO BETONEIRA 6M <sup>3</sup> ROVIA PAVIMENTADA DMT =<br>5,00KM   | M <sup>3</sup>  | 111,35    | 41,71    | 51,73    | 5.760,14     |
| C.3.2   | 5914569                    | SICRO3                     | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS<br>ARMADAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACÃO<br>(COM EXCEDENTE DE 15,0%)            | TKM             | 267,24    | 0,69     | 0,86     | 229,83       |
| C.3.3   | 04007819                   | SICRO3                     | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM<br>MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | KG              | 8.844,42  | 12,72    | 15,78    | 139.564,95   |
| C.3.4   | 92269                      | SINAPI                     | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 2<br>VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA<br>CONECTOR AÇO ASTM A-108 TIPO STUD BOLTS Ø19X125MM | M <sup>3</sup>  | 617,29    | 103,92   | 128,89   | 79.562,51    |
| C.3.5   | 2108170                    | SICRO3                     | PARAFUSO EM AÇO ASTM A-325 Ø19X75MM   | KG              | 452,61    | 36,60    | 45,39    | 20.543,97    |
| C.3.6   | 2408149                    | SICRO3                     | CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36  | UN              | 1.345,00  | 12,26    | 14,32    | 19.260,40    |
| C.3.7   | M0061                      | SICRO3                     | PERFIL METÁLICO VS 610 X 250 - 130,0 KG/M - VIGAS<br>LONGARINAS   | KG              | 2.115,63  | 17,26    | 21,41    | 45.295,64    |
| C.3.8   | 2408149                    | SICRO3                     | PERFIL METÁLICO VS 500X250 - 78,5 KG/M - VIGAS<br>TRANSVERSAIS  | KG              | 6.240,00  | 17,26    | 21,41    | 133.598,40   |
| C.3.9   | 2408149                    | SICRO3                     | TRANSPORTE DOS PERFIS E CHAPAS METÁLICAS ( MAPA LOGÍSTICO )   | KG              | 1.044,00  | 17,26    | 21,41    | 22.352,04    |
| C.3.10  | 2408149                    | SINAPI                     | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO MONTANTES<br>TUBULARES 1.1/4" ( REFERÊNCIA SINAPI 99837 )  | TXKM            | 34.778,63 | 1,21     | 1,50     | 52.167,95    |
| C.3.11  | 2408149                    | SINAPI                     | PRÓPRIO   | M <sup>2</sup>  | 52,80     | 403,96   | 501,03   | 26.454,38    |
| C.3.12  | 100053                     | SINAPI                     | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES   |                 |           |          |          | 1.824.536,92 |
| C.3.13  | <u>COMP-</u><br><u>117</u> |                            | SINALIZAÇÃO ( ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 48.140,00 M <sup>2</sup> )   |                 |           |          |          |              |
| D       | D.1                        |                            | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  |                 |           |          |          |              |
| D.1.1   | D.1.1.1                    | <u>COMP-</u><br><u>129</u> | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE<br>RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  | M <sup>2</sup>  | 3.046,61  | 14,33    | 17,77    | 54.138,26    |
| D.1.1.2 | 5219643                    | SICRO3                     | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL -<br>FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   | UN              | 21,00     | 87,23    | 108,19   | 2.271,99     |
| D.1.1.3 | 5219644                    | SICRO3                     | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL -<br>FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   | UN              | 20,00     | 85,69    | 106,28   | 2.125,60     |
| D.1.2   | 5213417                    | SICRO3                     | SINALIZAÇÃO VERTICAL<br>CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA<br>RETROREFLETIVA TIPO I + III  | M <sup>2</sup>  | 22,20     | 455,11   | 564,47   | 12.531,23    |

|           |                            |         |   |    |          |        |        |            |
|-----------|----------------------------|---------|---|----|----------|--------|--------|------------|
| D.1.2.2   | 5216111                    | SICRO3  | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM                             | UN | 58,00    | 112,89 | 140,02 | 8.121,16   |
| D.1.3     | <u>COMP-60</u>             | PRÓPRIO | PISO TÁTIL  | M  | 6.650,25 | 32,65  | 40,50  | 269.335,13 |
| D.1.3.1   | <u>COMP-61</u>             | PRÓPRIO | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, LARGURA 25 CM BASE SINAPI (101094)                                       | M  | 184,00   | 67,18  | 83,32  | 15.330,88  |
| D.1.3.2   |                            |         | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, LARGURA 40CM BASE SINAPI (101094)  |    |          |        |        |            |
| D.1.4     |                            |         | <b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL (3 UNIDADES)</b>  |    |          |        |        |            |
| D.1.4.1   |                            |         | <b>FUNDACÕES DO PÓRTICO</b>   |    |          |        |        |            |
| D.1.4.1.1 | 96522                      | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAVENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017  | M³ | 8,64     | 143,07 | 177,45 | 1.533,17   |
| D.1.4.1.2 | 96546                      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 518,40   | 16,86  | 20,91  | 10.839,74  |
| D.1.4.1.3 | 94965                      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 8,64     | 771,38 | 956,74 | 8.266,23   |
| D.1.4.1.4 | 103670                     | SINAPI  | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M³ | 8,64     | 298,16 | 369,81 | 3.195,16   |
| D.1.4.2   |                            |         | <b>PILARES</b>  |    |          |        |        |            |
| D.1.4.2.1 | 94965                      | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 11,16    | 771,38 | 956,74 | 10.677,22  |
| D.1.4.2.2 | 103670                     | SINAPI  | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | M³ | 11,16    | 298,16 | 369,81 | 4.127,08   |
| D.1.4.2.3 | 96546                      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 1.116,00 | 16,86  | 20,91  | 23.335,56  |
| D.1.4.2.4 | 92269                      | SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PTILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | M² | 167,40   | 103,92 | 128,89 | 21.576,19  |
| D.1.4.2.5 | 101792                     | SINAPI  | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARElhada, PÉ-DIREITITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020              | M³ | 88,20    | 14,84  | 18,41  | 1.623,76   |
| D.1.4.3   | <u>COMP-</u><br><u>159</u> | PRÓPRIO | <b>TIJOLO</b>   |    |          |        |        |            |
| D.1.4.3.1 |                            |         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACÍCOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA        | M² | 382,23   | 188,63 | 233,96 | 89.426,53  |
| D.1.4.3.2 | <u>COMP-58</u>             | PRÓPRIO | PINTURA COM RESINA TIPO VERNIZ PARA TIJOLO APARENTE   | M² | 382,23   | 48,81  | 60,54  | 23.140,20  |
| D.1.4.4   |                            |         | <b>ESTRUTURA METÁLICA (3 UNIDADES)</b>  |    |          |        |        |            |
| D.1.4.4.1 | 5213425                    | SICRO3  | PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ( ACM ) - E = 3,0 MM, MODULADA, AÉREA, COM PELEÚCULA RETROREFLETIVA TIPO I E III                               | M² | 81,00    | 622,39 | 771,95 | 62.527,95  |
| D.1.4.4.2 | 2408149                    | SICRO3  | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 - CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | KG | 1.255,80 | 17,26  | 21,41  | 26.886,68  |



|            |                |  |                |            |        |        |                      |
|------------|----------------|--|----------------|------------|--------|--------|----------------------|
| D.4.1      | <u>COMP-48</u> | PROPRIO RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9,0 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO ( BASE SINAPI (100578) ) | UN             | 10,00      | 338,47 | 419,80 | 4.198,00             |
| D.4.2      | 100578         | SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO   | UN             | 10,00      | 470,63 | 583,72 | 5.837,20             |
| <b>D.5</b> |                | <b>LIMPEZA GERAL E REVISÃO</b>   |                |            |        |        |                      |
| D.5.1      | 99811          | SINAPI VARRICÃO E LIMPEZA GERAL, COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.  | M <sup>2</sup> | 68.0000,00 | 3,57   | 4,43   | 301.505,80           |
| D.5.2      | 100974         | SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EM MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA    | M <sup>3</sup> | 8.847,80   | 9,14   | 11,34  | 100.334,05           |
| D.5.3      | COTAÇÃO-05     | PROPRIO TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA  | M3XKM          | 22.119,50  | 1,86   | 2,17   | 47.999,32            |
|            |                |  |                |            |        |        | <b>31.266.784,89</b> |

## **10. Resultado e Impacto esperado**

Com a implantação da Avenida Expoacre na Cidade de Rio Branco trará como **resultados imediatos**:

1. aumento da malha rodoviária do Estado;
2. A Cidade disporá de novas rotas de distribuição no escoamento de produtos/produção do Estado;
3. Melhorar a mobilidade urbana; 4. Reorganizar o trânsito local.

Nesse sentido, informamos que os **impactos socioeconômicos** serão imediatos, uma vez que, teremos: 1. Fortalecimento da economia do Estado; 2. Promoverá o desenvolvimento integrado da região sob intervenção; 2. Contribuirá para reduzir as disparidades com geração de emprego na cadeia produtiva.

Quanto aos **impactos ambientais** informamos que não previsto, haja visto, que inserido no escopo da obra os serviços de drenagem superficial/profunda, portanto as águas fluviais serão canalizadas e destinadas a talvegues e de lá percorrerá o curso natural das águas. Nesse sentido, preservados os mananciais.

## **11. Equipe gestora do projeto**

### **11.1. Equipe executora**

Aqui, deve ser inserido o responsável, **titular** e substituto, por meio de **portaria** que estará responsável em prestar informação/ **atualizar dados a respeito do projeto e demais membros**, se for o caso.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>NOME</b>                          | <b>JÚLIO BEZERRA MARTINS JR.</b>  |
| <b>FUNÇÃO NO PROJETO</b>             | <b>DIRETOR DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO DO DERACRE</b>                    |
| <b>CONTATO</b>                       | <b>(68) 3221- 4080 ramal 241</b>  |
| <b>E-MAIL</b>                        | <b><a href="mailto:DERACREPLAN@GAMIL.COM">DERACREPLAN@GAMIL.COM</a></b> |
| <b>ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS</b> |   |
| <b>INSTITUIÇÃO</b>                   | <b>DERACRE</b>  |
| <b>SETOR</b>                         | <b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E EXPANSÃO</b>                             |

### **11.2. Equipe de apoio**

(pessoal externo, pessoas que irão trabalhar apenas em fases do projeto e não de forma contínua)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>NOME</b>                       |  |
| <b>FUNÇÃO NO PROJETO</b>          |  |
| <b>CONTATO</b>                    |  |
| <b>E-MAIL</b>                     |  |
| <b>PERFIL DO PESSOAL DE APOIO</b> | <b>[ ] PESSOA FÍSICA [ ] PESSOA JURÍDICA</b> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>TIPO DE CONTRATAÇÃO</b>           |  |
| <b>ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS</b> |  |

OBS.: A tabela acima não será preenchida, em razão dos referidos projetos serem elaborados por empresa contratada especializada.

## **12. Investimento**

### **12.1. Fonte de recurso**

Orçamento Geral da União (**X**) Orçamento dos Estados ou Municípios ( ), Outros fundos nacionais e internacionais, parcerias ( ), Parcerias Público-Privadas ( )

### **12.2. Valor do projeto**

Os custos estimados para a implantação da Avenida, é **R\$ 26.232.402,15** (vinte e seis milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos).

### **12.3. Cronograma Físico-Financeiro**

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA EXPOACRE  
 MUNIC.: RIO BRANCO/AC  
 .:  
 END.: ROTATORIA ESTRADA AMAPA/ BR-364  
 DATA: 11/06/2024

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| Item  | Descrição  | Total Por Etapa | 1 MÊS        | 2 MESES      | 3 MESES      | 4 MESES       | 5 MESES      | 6 MESES      | 7 MESES      | 8 MESES      | 9 MESES       | 10 MESES   |
|-------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| A     | SERVÍCIOS PRELIMINARES/TÉCNICO S E MOBILIZAÇÃO               | 1.267.094,42    | 19,23%       | 225.253,92   |              |               |              |              |              |              |               |            |
| A.1   | SERVÍCIOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 190.086,68      | 100,27%      | 100.270,72   |              |               |              |              |              |              |               |            |
| A.2.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( PRINCIPAL E SECUNDÁRIO )             | 327.631,49      | 45,04%       | 349.642,83   | 5,02%        | 38.991,80     | 5,91%        | 45.872,70    | 8,27%        | 64.221,78    | 8,27%         | 47,25%     |
| A.2.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ( PRAZO DE EXECUÇÃO 10 MESES )         | 517.903,69      | 100,00%      | 51.790,38    | 10,00%       | 51.790,32     | 10,00%       | 51.790,33    | 10,00%       | 51.790,35    | 10,00%        | 10,00%     |
| A.3   | SINALIZAÇÃO / PROVISÓRIA / PREVENTIVA DA OBRA                | 100,00%         | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%       | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%       | 10,00%     |
| A.4   | SERVÍCIOS TÉCNICOS E PROGRAMA DE SEGURANÇA                   | 208.856,21      | 100,00%      | 208.856,21   | 100,00%      | 208.856,21    | 100,00%      | 208.856,21   | 100,00%      | 208.856,21   | 100,00%       | 10,00%     |
| B     | EXECUÇÃO DA OBRA DA AVENIDA E DAS ROTATORIAS                 | 26.524.847,32   | 5,00%        | 1.326.242,37 | 2.652.484,73 | 2.652.484,74  | 2.652.484,75 | 3.978.727,10 | 15,00%       | 3.978.727,11 | 15,00%        | 5,00%      |
| C     | CONSTRUÇÃO DA PONTE  | 1.610.306,23    | 100%         |              |              |               |              | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%        |            |
| D     | SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        | 1.824.536,92    | 100%         |              |              |               |              | 322.065,24   | 322.065,25   | 322.065,26   | 322.065,27    |            |
|       | Porcentagem  |                 | 6,67%        | 8,43%        | 8,43%        | 9,67%         | 13,88%       | 13,88%       | 13,88%       | 13,88%       | 13,88%        | 6,91%      |
|       | Custo  | 1.750.469,22    | 2.210.895,87 | 2.210.805,87 | 2.536.795,82 | 3.641.051,94  | 3.641.051,94 | 3.641.051,94 | 4.174.424,51 | 4.174.424,51 | 4.174.424,51  | 613.643,68 |
|       | Porcentagem Acumulado  | 6,67%           | 15,1%        | 23,53%       | 33,2%        | 47,08%        | 60,96%       | 74,84%       | 90,75%       | 97,66%       | 100,00%       |            |
|       | Custo Acumulado  | 1.750.469,21    | 3.961.215,09 | 6.172.020,96 | 8.708.816,78 | 12.349.868,72 | 15.990.920,6 | 19.631.972,6 | 23.896.397,1 | 25.618.758,4 | 26.232.402,15 |            |

## 13. Gestão de Risco

### 13.1. Indicador do projeto

A metodologia de avaliação e monitoramento será baseada em **visitas in loco e relatórios técnicos e fotográficos**. Podendo a qualquer momento no decorrer da execução do projeto fazer **correções e ajustes necessários**.

### 13.2. Análise de Risco

Informar se o projeto contempla acompanhamento e análise de risco, ou seja, se há ações ou eventos que podem comprometer a execução do projeto: 1) detalhando os eventos de riscos identificados; 2) apontar as ações preventivas definidas; e 3) apontar as ações corretivas previstas.

| ANÁLISE DE RISCO   |  |   |
|--|--|---|
| AÇÕES OU EVENTOS DE RISCOS À EXECUÇÃO DO PROJETO   | AÇÕES PREVENTIVAS CONTER OS RISCOS   | AÇÕES CORRETIVAS PARA MITIGAR OS RISCOS CONCRETOS   |
| <b>RISCO: 01</b>   |  |   |
| O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração | Correto planejamento das exigências postas para a contratação.   | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.<br><br>Contratação emergencial caso a repetição do certame também fracassada. |
| <b>RISCO: 02</b>   |  |   |
| Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo   | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções  |
| <b>RISCO: 03</b>   |  |   |
| A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.<br><br>Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o                           | convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.   |  |
| <b>RISCO: 04</b>  |   |  |
| Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.  | <p>Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação</p> <p>Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.</p>   | Aplicação das sanções previstas na contratação   |
| <b>RISCO: 05</b>  |   |  |
| Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.). | <p>Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.</p>  | <p>Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.</p> <p>Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.</p> |
| <b>RISCO: 06</b>  |   |  |
| Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.  | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.   | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto  |
| <b>RISCO: 07</b>  |   |  |
| Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes  | <p>Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.</p> <p>Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.</p> <p>Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.</p> | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |   |
| <b>RISCO: 08</b>   |  |   |
| Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.   | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.                     | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. |
| <b>RISCO: 09</b>   |  |   |
| Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual |   |
| <b>RISCO: 10</b>   |  |   |
| Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.                                      |  | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.  |
| <b>RISCO: 11</b>   |  |   |
| Risco de inadimplência da Contratante  | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente  | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.   |
| <b>RISCO: 12</b>   |  |   |
| Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.   | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.   | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada  |

## **14. Referências**

Inserir as referências utilizadas na elaboração do projeto.

| REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS |   |
|----------------------------|---|
| PROJETO                    | Atende as determinações contidas no Escopo Básico para a Elaboração de Projeto Executivo do DNIT. |
|                            | Relatório de Projeto: orientação DNIT   |
|                            | Projeto de execução: orientação DNIT  |
|                            | Notas de serviço e cálculo de volumes: orientação DNIT  |
|                            | Orçamento: orientação DNIT – SICRO e Caixa Económica Federal - SINAPI                             |

## **15. Anexo**

Inserir os anexos necessários.

| LISTA DE DOCUMENTOS |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| LOCAL               | RELAÇÃO DE DOCUMENTOS          |
| AVENIDA DA EXPOACRE | ART DO PROJETO – AC20220073276 |
|                     |                                |